



Montážní hala a kanceláře společnosti Windmüller & Hölscher Czech, s.r.o. – I. a II. etapa

Výstavba haly a kanceláří /
Building Hall and Office Construction

Objednatel: Windmüller & Hölscher Czech, s.r.o.
Lhůta výstavby: 9 měsíců

Client: Windmüller & Hölscher Czech, s.r.o.
Time of completion: 9 months



Popis stavby

Celá stavba zabírá cca 6000 m² a skládá se z montážní haly a jí přidružené budovy kanceláří. Navrhovaná hala bude sloužit pro montáž tiskařských strojů na výrobu obalových materiálů.

Objekt montážní haly tvoří ocelová konstrukce s izolačními panely, budova kanceláří je tvořena betonovým skeletem s panely a izolačním pláštěm.

Součástí stavby je i napojení na komunikační systém a veškeré inženýrské sítě.

Architektonické řešení stavby je podřízeno požadovanému provozu firmy. Montážní hala je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená, dvouodnní se sedlovými střechami s velmi malými spády. Uzavřená hala a průjezdní expediční plocha je tvořena ocelovou konstrukcí s pláštěm a střechou opatřenou izolací. Hala je založena na pilotách.

Budova kanceláří je přistavěna k montážní hale. Objekt je navržen obdobně. Jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Budova kanceláří je ze železobetonového skeletu s betonovými panely.

