



## Prologis Park Prague, D1 East, DC 7B

Novostavba / New building

**Objednatel:** ProLogis Czech republic XI s.r.o.  
**Lhůta výstavby:** 7 měsíců

**Client:** ProLogis Czech republic XI s.r.o.  
**Time of completion:** 7 months



### Popis stavby

**Zastavěná plocha: 9 609 m<sup>2</sup>**

Architektonické řešení pracuje především s fasádními pláštěmi. Je použita jednotná koncepce opláštění, prakticky obdobná se stávajícím opláštěním haly DC7A. Takto řešené opláštění sjednocuje architektonické řešení areálu, včetně již realizovaných hal areálu D1 – East. Architektonické řešení bude dotvářeno samostatným objektem sadových úprav, využívající volných a zatravněných ploch areálu.

### Dispoziční a funkční řešení

Objekt je řešen jako jeden celek. Hala je navržena o půdorysném modulu 23,5 x 12,0 m, světlá výška v hale je navržena 10,00 m. Dispozičně je řešena jako jeden celek s přípravou na vybudování administrativně-sociálního vestavku. Dispoziční řešení budoucího vestavku bude řešeno v závislosti na požadavky budoucího nájemce.

